



Открытое акционерное общество "СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"

Россия, 162000 Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59
Тел.: (817-55) 2-16-38; факс: (817-55) 2-18-62, 2-33-57

URL: <http://www.milk35.ru/>

E-mail: nord@milk35.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных работ по увеличению объема резервуара азротенок (геометрический) с 1684,8м³ до 2808м³ на территории очистных сооружений ОАО "Северное молоко" по адресу: г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.

Предлагается провести работы по увеличению высоты стен резервуара азротенок от 39х24х1,8м. до 39х24х3,0м, перегородок от 34х0,3х1,8м до 34х0,3х3,0м-4 шт., 38,4х0,3х1,8м до 38,4х0,3х3,0м.- 4шт.

Перечень и объём работ:

1. Уборка утеплителя 140 м².
2. Демонтаж плит и бетонных балок 330 шт.
3. Демонтаж бетонного пояса и кирпичной кладки 40 м³.
4. Разборка грунта по периметру резервуара 90м³
5. Перенос вагона за периметр резервуара
6. Демонтаж трубопроводов подачи воздуха 106м.
7. Демонтаж азраторов 252 шт.
8. Монтаж опалубки.
9. Заливка бетона 1,20м.
10. Демонтаж опалубки
11. Монтаж плит под трубопроводы подачи воздуха 8шт.,
12. Монтаж фундамента под вагон.
13. Монтаж азраторов 252 шт.
14. Монтаж трубопроводов подачи воздуха.
15. Обваловка резервуара.
16. Уборка территории.

Материалы для проведения работ предоставляет подрядчик.

Примечание: При проведении проектно-сметных работ допускаются отклонения от технического задания по согласованию с Заказчиком.

Главный инженер ОАО «Северное Молоко» Драницын М.Н.



Исполнитель:
и.о. начальника КОС
Дмитриева Т.В.
Тел: +7 960 299 99 32